

Formular F3

OBIECTIV: 013 REABIL CENTR MEDIC DARMANESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 1 LUCRARI INTERIOARE

Executant02	Obiectiv013	Obi1	Cate1				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 RPCT40B1 82 MP 120,0000

DESFACEREA SAPEI INTERIOARE

2 CG08XA 91 MP 205,0000

PARDOSELI DIN BETON (SAPE INTERIOARE)

3 CG01F1 82 MP 205,0000

SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL
I DE 3CM GROSIME

4 CG03B1 82 MP 205,0000

PARDOSELI DIN TARKET

5 CG16A 02 MP 15,0000

PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA

L:LC09E -0006:6102821 -CHIT DE ETANSARE ROST KERACOLOR FINE
L:LC64L -U3U1:2422379 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALBAS1 5 150X150X12 C1 VRAC

5 CI06A1 82 MP 20,0000

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA
R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

L:10141 -0011:2400589 -FAIANTA ALBASTRA MUCHII DREPT 150X150X5,5 C. 2 S233

6 NLTS01A 99 MP 205,0000

TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE
SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA

L:QN01A1 -0001:8527010 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 9,5 MM 1200/2000
L:QN03A1 -0002:8521046 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 75M/ROLA
L:QN06D -0002:8558111 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 250 MM
L:QN09A -0001:0006702 -MACARA DE FEREA STRA 0,15TF



Executant02	Obiectiv013	Obil	Cate1							ron
0	1	2	3	4	5					
7	2606030	MP							60,00000	
SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5 838/3										
8	RCSJ03A	02 MP							493,00000	
REPARATII TENCUIELI INTERIOARE										
9	5002560	MP							500,00000	
PLASA DE ARMARE DIN FIBRA DE STICLA										
10	CF08B	02 MP							493,00000	
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET										
11	RCSJ06A	02 M							88,00000	
REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, <15CM LAT.										
12	CN05A	02 MP							493,00000	
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS										
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ACRILICA										
13	RPCG32A	02 MP							40,00000	
PERETI DESPARTIT.PANOURI DIN GIPS-CARTON 1 STR PE FIECARE FATA, PE STRUCT.MET.DIST.INTRE MONT. 60 CM										
L:LC05G -0002:8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID L:LC49D -0002:8535041 -PROFIL DE CONTUR UW 75/U.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT L:LC49E -0006:8535020 -PROFIL DE STRUCTURA CW 75/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT L:LC74B -0002:8521046 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 75M/ROLA										
14	RPCJ35B1	82 MP							205,00000	
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA TAVAN E *										
15	CN05A	02 MP							205,00000	
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS										
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ACRILICA										
16	CK23B	02 MP							34,65000	
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2 ,5 MP INCLUSIV										
L:LC33D -0013:6720360 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C										

Executanti02	Obiectiv013	Obil	Cate1	ron	
0	1	2	3	4	5
17	CK25A	02 MP	29,75000		

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0016:6720292 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca 2,2500%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 013 REABIL CENTR MEDIC DARMANESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 2 LUCRARI EXTERIOARE

Executant ⁰²	Obiectiv ⁰¹³	Obi ¹	Cate ²	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSJ37A	02 MP	160,00000		
DESFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. DRISCUITE, LA PER ETI SAU TAVANE					
2	RCSJ21A	02 MP	160,00000		
REPARATII DE TENCUIELI EXT.BRUTE, LA CALCANE, EXEC .CU MORTAR VAR-CIM.M-10T, DE 2.5CM GROS					
3	00107A011	02 MP	384,00000		
ASIM -PLASA DIN FIBRA SI 2 MAINI MASA DE SPACLU					
4	00102G022	02 MP	384,00000		
TENCUIELI DECORAT SILICON "SILIKONPUTZ R25" MEC (GR PS112+GR SILIC+TENC)SUP NOI VAR /BET, FARA TERMOIZ					
5	RCSJ22A	02 MP	48,00000		
REPARATII TENCUIELI LA GLAFURI EXTERIOARE					
6	00102G01	02 MP	48,00000		
TENCUIELI DECORATIVE LA GLAFURI EXTERIOARE					
7	RPCJ47XA	93 MP	140,00000		
RECONDITIONAREA SOCLULUI DIN PIATRA NATURALA					
8	RPCS18A	09 MP	60,00000		
DESFACERE TROTUARE DIN BETON					

Executant02	Obiectiv013	Obil	Cate2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RPCS01A	91 MP	80,00000		

TROTUARE DIN BETON , TURNAT PE LOC FARA SCLIVISEA
LA, CU ROSTURI UMLPUTE CU MASTIC BITUMINOS

10	TRA06A10	82 TONE	12,50000		
----	----------	---------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$

11	TRA02A10	82 TONE	5,00000		
----	----------	---------	---------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca 2,2500%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

OFERTANT